

令和 8 年 度 公 共 施 設 等 適 正 管 理 推 進 事 業
総 合 文 化 会 館 AV ホ ー ル 舞 台 吊 物 改 修 工 事
内 訳 書

和歌山県伊都郡かつらぎ町丁ノ町33

平一級建築士設計事務所

中 村 平

設計金額 ￥

円也 (但し 消費税抜き)

共通改修仕様書 建設大臣官房庁営繕部監修。 建築工事仕様書。電気設備工事・機械設備工事共通仕様書。

A) 建築工事

設計図・設計書等に記載された建築工事

B) 電気設備工事

〃 〃 に記載された電気設備工事

C) 機械設備工事

〃 〃 に記載された機械設備工事

順位	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	大 内 分						
A	建 築 工 事		1.0	式			
B	A V ホール 舞台吊物改修工事		1.0	式			
	計						
C	共 通 仮 設 費		1.0	式			
	純工事費 計	(直接工事費+C)					
D	現 場 管 理 費		1.0	式			
	工事原価 計	(純工事費+D)					
E	一 般 管 理 費		1.0	式			
	工事価格 計	(工事原価+E) 千円止め					
F	消 費 税	10%	1.0	式			
	合 計						

順位	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	A V ホール吊物改修工事						
	サスペンションライト 1	巻上機 0.75kw (電動ドラム巻取式)	1.0	基			
	サスペンションライト 2	巻上機 0.75kw (電動ドラム巻取式)	1.0	基			
	スクリーン	巻上機 0.4kw (電動ドラム下巻取式)	1.0	基			
	巻き取りスクリーン	シャフト一式 オールホワイト ヒダ無し	1.0	枚			
	アッパーホリゾントライト	巻上機 0.75kw (電動ドラム巻取式)	1.0	基			
	美術バトン	巻上機 0.4kw (電動ドラム巻取式)	1.0	基			
	ホリゾント幕	巻上機 0.4kw (電動ドラム下巻取式)	1.0	基			
	滑車材料費	枝滑車	16.0	台			
		Uターン滑車	4.0	台			
	ワイヤーロープ材料費		1.0	式			
	制御盤	900×(1,800+250)×250 本体 板金外枠・入線口加工・穴加工・ 塗装費 制御盤本体に含む	1.0	台			
	リミットスイッチ		6.0	台			

順位	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	制 御 盤	制御部品 制御回路用部材	1.0	式			
	操 作 盤	530×430×160 本体 板金外枠・入線口加工・穴加工・ 塗装費 操作盤本体を含む	1.0	台			
	操 作 盤	制御部品	1.0	式			
	配 線 材 料 費	配管既設品利用	1.0	式			
	小 計						

順位	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	A V シ ア タ ー 工 事 費						
	既 設 撤 去 費		1.0	式			
	取 付 費		1.0	式			
	運 搬 費		1.0	式			
	産 業 廃 棄 物 処 理 費 用	収集運搬費	1.0	式			
	〃	処分費	12.0	m3			
	小 計						