

配水管布置工事（2工区）

数量計算書

配 水 管 布 設 工 事

数 量 計 算 書

減 圧 弁 設 置 工 事

数 量 計 算 書

番号・種別	単位	算式				数量	算式				数量
		平面図番号	延長	平面図番号	延長		平面図番号	延長	平面図番号	延長	
1号土工 果道 As H=0.60m PP/HIVP φ 50	m	1	8.80			8.80					
2号土工 果道 As H=1.60m PP φ 50	m										
3号土工 果道 As H=0.60m PP/HIVP φ 40以下	m	1 1	6.50 29.40			35.90					
4号土工 果道 Gr H=0.80m PP φ 50	m	1	40.00			40.00					
5号土工 果道 Gr H=0.60m PP/HIVP φ 25	m	1	5.00			5.00					
6号土工 町道 Co H=0.30m PP φ 50	m										
7号土工 町道 Co H=0.60m PP φ 50	m										
8号土工 町道 Co H=0.90m PP φ 50	m										
小計	m					89.70					

番号・規格		1号土工		2号土工		3号土工		4号土工		5号土工		6号土工		小計
		県道 As H=0.60m PP/HIVPφ50 1m当り 数量	8.80	県道 As H=1.60m PPφ50 1m当り 数量	PPφ50	県道 As H=0.60m PP/HIVPφ40以下 1m当り 数量	35.90	県道 Gr H=0.80m PPφ50 1m当り 数量	40.00	県道 Gr H=0.60m PP/HIVPφ25 1m当り 数量	5.00	町道 Co H=0.30m PPφ50 1m当り 数量	PPφ50	
舗装 切 断	As 15cm以下	2,000	17.60	2,000				2,000	71.80					89.70
	As 15cm超過													
	Co 15cm以下													
	Co 15cm超過											2,000		89.40
舗装版 取 壊	10cm以下 0.13BH	0.600	5.28	0.850				0.600	21.54					26.82
	10cm以下 0.28BH													
	10cm超過 0.13BH											0.300		
	10cm超過 0.28BH													
床 掘	土砂 0.13BH	0.430	3.78	1.450				0.420	15.08					44.26
	土砂 0.28BH													
	土砂 0.13BH													
	土砂 0.28BH													
埋 戻	保護砂 0.13BH	0.160	1.41	0.220				0.150	5.39			0.090		13.90
	保護砂 0.28BH													
	保護砂 人力													
	RC-40 0.13BH	0.120	1.06	1.020				0.120	4.31			0.080		23.67
埋 戻	RC-40 0.28BH													
	RC-40 人力													
	流用土 0.13BH													
	流用土 0.28BH											0.050		
残土処理	流用土 人力													
	0.13BH DT2 t	0.430	3.78	1.450				0.420	15.08			0.090		44.26
	0.28BH DT2 t													
	0.13BH DT4 t													
ガラク 処 理 (As)	0.28BH DT4 t													
	0.13BH DT2 t	0.030	0.25	0.040				0.030	1.08					1.34
	0.28BH DT2 t													
	0.13BH DT4 t													
ガラク 処 理 (Co・無筋)	0.28BH DT2 t													
	0.13BH DT2 t													
	0.28BH DT2 t													
	0.13BH DT4 t													
路 盤	0.28BH DT4 t													
	M-30 t=10cm 幅1.8m未満	0.600	5.28	0.850				0.600	21.54					26.82
	M-30 t=12cm 幅1.8m未満													
	M-30 t=15cm 幅1.8m未満													
舗 装	RC-40 t=10cm 幅1.8m未満													
	RC-40 t=12cm 幅1.8m未満													
	RC-40 t=15cm 幅1.8m未満	0.600	5.28	0.850				0.600	21.54			0.300		26.82
	RC-40 t=15cm 幅1.8m未満	0.600	5.28	0.850				0.600	21.54					26.82
舗 装	再生密粒度As t=3cm 774A													
	再生密粒度As t=4cm 774A													
	再生密粒度As t=5cm 774A													
	再生密粒度As t=3cm 774A													
舗 装	再生粗粒度As t=4cm 774A													
	再生粗粒度As t=5cm 774A													
	Co 機械 t=10cm													
	Co 機械 t=12cm													
土留工	Co 機械 t=15cm													
	軽量鋼矢板 H=2.0			1.000										
	軽量鋼矢板 H=2.5													
	軽量鋼矢板 H=3.0													
支保工	1段 W=0.77~1.30			1.000										
	1段 W=1.10~1.80													
	2段 W=0.77~1.30													
	2段 W=1.10~1.80													
差 筋	SD345 D13(本復旧にて計上)												0.200	


番号・規格		延長 (m)		7号土工 町道 Co H=0.60m PPφ50		8号土工 町道 Co H=0.90m PPφ50		9号土工 町道 Co H=1.20m PPφ50		小計		計	改計
舗装 切断	工種	1m当り 数量		1m当り 数量		1m当り 数量		1m当り 数量		1m当り 数量		89.70	89.00
		As 15cm以下	As 15cm超過	Co 15cm以下	Co 15cm超過	10cm以下 0.13BH	10cm以下 0.28BH	10cm超過 0.13BH	10cm超過 0.28BH	土砂 0.13BH	土砂 0.28BH		
舗装版 取壊	As 15cm以下	m	2.000										
	As 15cm超過												
	Co 15cm以下	m2		0.600		0.600						26.82	27.00
	Co 15cm超過												
床掘	10cm以下 0.13BH												
	10cm以下 0.28BH		0.600		0.600								
	10cm超過 0.13BH												
	10cm超過 0.28BH		0.370		0.550							44.26	44.00
	土砂 0.13BH	m3											
	土砂 0.28BH												
埋戻	保護砂 0.13BH		0.160		0.160							13.90	14.00
	保護砂 0.28BH												
	保護砂 人力												
	RC-40 0.13BH	m3	0.280		0.460							23.67	24.00
	RC-40 0.28BH												
	RC-40 人力												
	流用土 0.13BH												
	流用土 0.28BH												
	流用土 人力												
	0.13BH DT2 t		0.370		0.550							44.26	44.00
残土処理	0.28BH DT2 t	m3											
	0.13BH DT4 t												
	0.28BH DT4 t												
	0.13BH DT2 t												
ガラ 処理 (As)	0.28BH DT2 t	m3											
	0.13BH DT4 t												
	0.28BH DT4 t												
	0.13BH DT2 t		0.090		0.090							1.34	1.00
ガラ 処理 (Co・無 筋)	0.28BH DT2 t	m3											
	0.13BH DT4 t												
	0.28BH DT4 t												
	M-30 t=10cm 幅1.8m未満												
路盤	M-30 t=12cm 幅1.8m未満											26.82	27.00
	M-30 t=15cm 幅1.8m未満	m2											
	RC-40 t=10cm 幅1.8m未満												
	RC-40 t=12cm 幅1.8m未満												
舗装	RC-40 t=15cm 幅1.8m未満												
	再生密粒度As t=3cm 7/4A		0.600		0.600							26.82	27.00
	再生密粒度As t=4cm 7/4A											26.82	27.00
	再生密粒度As t=5cm 7/4A												
	再生粗粒度As t=3cm 7/4A	m2											
	再生粗粒度As t=4cm 7/4A												
	再生粗粒度As t=5cm 7/4A												
	Co 機械 t=10cm												
	Co 機械 t=12cm												
	Co 機械 t=15cm												
土留工	軽量鋼矢板 H=2.0	m											
	軽量鋼矢板 H=2.5												
	軽量鋼矢板 H=3.0												
	1段 W=0.77~1.30												
支保工	1段 W=1.10~1.80	m											
	2段 W=0.77~1.30												
	2段 W=1.10~1.80												
要 算	SD345 D13(本復旧にて計上)	kg	0.200		0.200		0.200		0.200				

土工番号

1

No. 18

舗装種別	県道 As		
管種	PP/HIVP	既設舗装厚(m)	0.050
管径	φ 50	舗装厚(m)	0.030
外径(m)	0.060	掘削幅(m)	0.600
管断面積(m ²)		路盤工(m)	0.120
既設管外径		路盤工(m)	0.150
管断面積(m ²)		路盤工(m)	
土被り(m)	0.600	土留工(m)	無
余掘高(m)	0.100	土留矢板長(m)	
管上砂埋戻高(m)	0.100	土留支保工(段)	




土工種別	単位	数量	計算式
舗装版切断工	As t=50mm	m	2.000 × 1.000
舗装取壊し工	As t=50mm	m ²	0.600 × 1.000
機械掘削工	土砂	m ³	0.600 × 0.710 × 1.000
人力掘削工	土砂	m ³	
埋戻し工	保護砂	m ³	0.600 × 0.260 × 1.000
埋戻し工	再生クラッシャーラン	m ³	0.600 × 0.200 × 1.000
埋戻し工	発生土	m ³	
残土処分工	土砂	m ³	0.430
かた処分工	As	m ³	0.600 × 0.050 × 1.000
路盤工	粒調碎石 t=120mm	m ²	0.600 × 1.000
路盤工	再生クラッシャーラン t=150mm	m ²	0.600 × 1.000
復旧工	再生密粒度As t=30mm	m ²	0.600 × 1.000
土留工		m	

土工番号

2

No. 19

舗装種別	県道 As		
管種	PP	既設舗装厚(m)	0.050
管径	φ 50	舗装厚(m)	0.030
外径(m)	0.060	掘削幅(m)	0.850
管断面積(m ²)		路盤工(m)	0.120
既設管外径		路盤工(m)	0.150
管断面積(m ²)		路盤工(m)	
土被り(m)	1.600	土留工(m)	有
余掘高(m)	0.100	土留矢板長(m)	2.000
管上砂埋戻高(m)	0.100	土留支保工(段)	1




土工種別	単位	数量	計算式
舗装版切断工	As t=50mm	m	2.000 × 1.000
舗装取壊し工	As t=50mm	m ²	0.850 × 1.000
機械掘削工	土砂	m ³	0.850 × 1.710 × 1.000
人力掘削工	土砂	m ³	
埋戻し工	保護砂	m ³	0.850 × 0.260 × 1.000
埋戻し工	再生クラッシャーラン	m ³	0.850 × 1.200 × 1.000
埋戻し工	発生土	m ³	
残土処分工	土砂	m ³	1.450
ガラ処分工	As	m ³	0.850 × 0.050 × 1.000
路盤工	粒調碎石 t=120mm	m ²	0.850 × 1.000
路盤工	再生クラッシャーラン t=150mm	m ²	0.850 × 1.000
復旧工	再生密粒度As t=30mm	m ²	0.850 × 1.000
土留工	矢板長2.00m 支保1段	m	1.000

土工番号

3

No. 20

舗装種別	県道 As		
管種	PP/HIVP	既設舗装厚(m)	0.050
管径	φ40以下	舗装厚(m)	0.030
外径(m)	0.050	掘削幅(m)	0.600
管断面積(m ²)		路盤工(m)	0.120
既設管外径		路盤工(m)	0.150
管断面積(m ²)		路盤工(m)	
土被り(m)	0.600	土留工(m)	無
余掘高(m)	0.100	土留矢板長(m)	
管上砂埋戻高(m)	0.100	土留支保工(段)	




土工種別		単位	数量	計 算 式	
舗装版切断工	As t=50mm	m	2.000	2.000	×1.000
舗装取壊し工	As t=50mm	m ²	0.600	0.600	×1.000
機械掘削工	土砂	m ³	0.420	0.600 × 0.700	×1.000
人力掘削工	土砂	m ³			
埋戻し工	保護砂	m ³	0.150	0.600 × 0.250	×1.000
埋戻し工	再生クラッシャーラン	m ³	0.120	0.600 × 0.200	×1.000
埋戻し工	発生土	m ³			
残土処分工	土砂	m ³	0.420	0.420	
ガラ処分工	As	m ³	0.030	0.600 × 0.050	×1.000
路盤工	粒調碎石 t=120mm	m ²	0.600	0.600	×1.000
路盤工	再生クラッシャーラン t=150mm	m ²	0.600	0.600	×1.000
復旧工	再生密粒度As t=30mm	m ²	0.600	0.600	×1.000
土留工		m			

土工番号

4

No. 21

舗装種別	県道 Gr	既設舗装厚(m)	
管種	PP	舗装厚(m)	
管径	φ 50	掘削幅(m)	0.600
外径(m)	0.060	路盤工(m)	
管断面積(m2)		路盤工(m)	
既設管外径		路盤工(m)	
管断面積(m2)		路盤工(m)	
土被り(m)	0.800	土留工(m)	無
余掘高(m)	0.100	土留矢板長(m)	
管上砂埋戻高(m)	0.100	土留支保工(段)	




土工種別	単位	数量	計算式
舗装切断工	m		
舗装取壊し工	m2		
機械掘削工	土砂	m3	0.580
人力掘削工	土砂	m3	0.600 × 0.960 × 1.000
埋戻し工	保護砂	m3	0.160
埋戻し工	再生クラッシャーレン	m3	0.600 × 0.260 × 1.000
埋戻し工	発生土	m3	0.600 × 0.700 × 1.000
残土処分工	土砂	m3	0.580
ガラ処分工		m3	
路盤工		m2	
路盤工		m2	
復旧工		m2	
土留工		m	
差筋	kg		

土工番号

5

No. 22

舗装種別	県道 Gr	既設舗装厚(m)	
管種	PP/HIVP	舗装厚(m)	
管径	φ 25	掘削幅(m)	0.600
外径(m)	0.030	路盤工(m)	
管断面積(m ²)		路盤工(m)	
既設管外径		路盤工(m)	
管断面積(m ²)		路盤工(m)	
土被り(m)	0.600	土留工(m)	無
余掘高(m)	0.100	土留矢板長(m)	
管上砂埋戻高(m)	0.100	土留支保工(段)	




土工種別	単位	数量	計算式
舗装切断工	m		
舗装取壊し工	m ²		
機械掘削工	土砂	m ³	0.440
人力掘削工	土砂	m ³	
埋戻し工	保護砂	m ³	0.140
埋戻し工	再生クラッシャーラン	m ³	0.300
埋戻し工	発生土	m ³	
残土処分工	土砂	m ³	0.440
ガラ処分工		m ³	
路盤工		m ²	
路盤工		m ²	
復旧工		m ²	
土留工		m	
差筋	kg		

土工番号

6

No. 23

舗装種別	町道 Co		
管種	PP	既設舗装厚(m)	0.150
管径	φ50	舗装厚(m)	0.030
外径(m)	0.060	掘削幅(m)	0.300
管断面積(m ²)		路盤工(m)	
既設管外径		路盤工(m)	
管断面積(m ²)		路盤工(m)	
土被り(m)	0.300	土留工(m)	無
余掘高(m)	0.100	土留矢板長(m)	
管上砂埋戻高(m)	0.100	土留支保工(段)	




土工種別	単位	数量	計算式
舗装切断工	Co t=150mm	m	2.000 × 1.000
舗装取壊し工	Co t=150mm	m ²	0.300 × 1.000
機械掘削工	土砂	m ³	
人力掘削工	土砂	m ³	0.300 × 0.310 × 1.000
埋戻し工 (人力)	保護砂	m ³	0.300 × 0.260 × 1.000
埋戻し工 (人力)	再生クラッシャーラン	m ³	0.300 × 0.170 × 1.000
埋戻し工 (人力)	発生土	m ³	
残土処分工	土砂	m ³	0.090
がら処分工	Co	m ³	0.300 × 0.150 × 1.000
路盤工		m ²	
路盤工		m ²	
復旧工	再生密粒度As t=30mm	m ²	0.300 × 1.000
土留工		m	
差筋	SD345 D13	kg	0.200 × 0.670 × 0.995

土工番号

7

No. 24

舗装種別	町道 Co		
管種	PP	既設舗装厚(m)	0.150
管径	φ50	舗装厚(m)	0.030
外径(m)	0.060	掘削幅(m)	0.600
管断面積(m ²)		路盤工(m)	
既設管外径		路盤工(m)	
管断面積(m ²)		路盤工(m)	
土被り(m)	0.600	土留工(m)	無
余掘高(m)	0.100	土留矢板長(m)	
管上砂埋戻高(m)	0.100	土留支保工(段)	




土工種別		単位	数量	計 算 式	
舗装切断工	Co t=150mm	m	2.000	2.000	×1.000
舗装取壊し工	Co t=150mm	m ²	0.600	0.600	×1.000
機械掘削工	土砂	m ³	0.370	0.600 × 0.610	×1.000
人力掘削工	土砂	m ³			
埋戻し工	保護砂	m ³	0.160	0.600 × 0.260	×1.000
埋戻し工	再生クラッシャーラン	m ³	0.280	0.600 × 0.470	×1.000
埋戻し工	発生土	m ³			
残土処分工	土砂	m ³	0.370	0.370	
ガラ処分工	Co	m ³	0.090	0.600 × 0.150	×1.000
路盤工		m ²			
路盤工		m ²			
復旧工	再生密粒度As t=30mm	m ²	0.600	0.600	×1.000
土留工		m			
差筋	SD345 D13	kg	0.200	0.300 × 0.670 × 0.995	

土工番号

8

No. 25

舗装種別	町道 Co		
管種	PP	既設舗装厚(m)	0.150
管径	φ50	舗装厚(m)	0.030
外径(m)	0.060	掘削幅(m)	0.600
管断面積(m2)		路盤工(m)	
既設管外径		路盤工(m)	
管断面積(m2)		路盤工(m)	
土被り(m)	0.900	土留工(m)	無
余掘高(m)	0.100	土留矢板長(m)	
管上砂埋戻高(m)	0.100	土留支保工(段)	




土工種別		単位	数量	計 算 式	
舗装切断工	Co t=150mm	m	2.000	2.000	×1.000
舗装取壊し工	Co t=150mm	m2	0.600	0.600	×1.000
機械掘削工	土砂	m3	0.550	0.600 × 0.910	×1.000
人力掘削工	土砂	m3			
埋戻し工	保護砂	m3	0.160	0.600 × 0.260	×1.000
埋戻し工	再生クラッシャーラン	m3	0.460	0.600 × 0.770	×1.000
埋戻し工	発生土	m3			
残土処分工	土砂	m3	0.550	0.550	
ガラ処分工	Co	m3	0.090	0.600 × 0.150	×1.000
路盤工		m2			
路盤工		m2			
復旧工	再生密度As t=30mm	m2	0.600	0.600	×1.000
土留工		m			
差筋	SD345 D13	kg	0.200	0.300 × 0.670 × 0.995	

土工番号

9

No. 26

舗装種別	町道 Co		
管種	PP	既設舗装厚(m)	0.150
管径	φ 50	舗装厚(m)	0.030
外径(m)	0.060	掘削幅(m)	0.600
管断面積(m ²)		路盤工(m)	
既設管外径		路盤工(m)	
管断面積(m ²)		路盤工(m)	
土被り(m)	1.200	土留工(m)	無
余掘高(m)	0.100	土留矢板長(m)	
管上砂埋戻高(m)	0.100	土留支保工(段)	



土工種別		単位	数量	計 算 式	
舗装切断工	Co t=150mm	m	2.000	2.000	×1.000
舗装取壊し工	Co t=150mm	m ²	0.600	0.600	×1.000
機械掘削工	土砂	m ³	0.730	0.600 × 1.210	×1.000
人力掘削工	土砂	m ³			
埋戻し工	保護砂	m ³	0.160	0.600 × 0.260	×1.000
埋戻し工	再生クラッシャーラン	m ³	0.640	0.600 × 1.070	×1.000
埋戻し工	発生土	m ³			
残土処分工	土砂	m ³	0.730	0.730	
ガラ処分工	Co	m ³	0.090	0.600 × 0.150	×1.000
路盤工		m ²			
路盤工		m ²			
復旧工	再生密粒度As t=30mm	m ²	0.600	0.600	×1.000
土留工		m			
差筋	SD345 D13	kg	0.200	0.300 × 0.670 × 0.995	

舖 裝 本 復 旧

数 量 計 算 書

交 通 誘 導 警 備 員

数 量 計 算 書

[illegible]

工 種	名 称	規 格	単 位	算 式	数 量	日進量	日 数	備 考
町道Co 土工	舗装版切断工	Co t=15cmまで	m	本設 0.00		129		
	舗装版直接 掘削・積込工	Co10cm超え15cm以下 BH=0.13m3	m2	本設 0.00		134		
	舗装版直接 掘削・積込工	As10cm以下 BH=0.13m3	m2	舗装復旧 0.00		135		
	機械掘削工	BH=0.13m3	m3	本設+舗装復旧 0.00+0.00		44		
	埋戻工 保護砂	BH=0.13m3	m3	本設 0.00		65		
	埋戻工 再生クラッシャーラン	BH=0.13m3	m3	本設 0.00		65		
	As仮舗装工	再生密粒度As t=3cm	m2	本設 0.00		250		
	不陸整正工	車道・路肩 100m3/日未満	m2	舗装復旧 0.00		1,510		
	表層工	Co t=15cm	m2	舗装復旧 0.00		69		
	日数計							
	編成	交通誘導警備員B 1人						
配水管	ポリエチレン管布設工	φ50以下	m	66.20	66.20	55	1.3	10/0.18
	ポリエチレン管継手工	φ50以下	口	延長/18m (日進量) 3.68	3.68	25	0.2	1/0.04
	日数計							
	編成	交通誘導警備員B 1人					1.50	≒2人
							2	
		計	人	10+0+2			12	