

配水管布設工事（3工区）

数量計算書

配 水 管 布 設 工 事

数 量 計 算 書

数量計算書

No. 1

配水管		単位	単位長	総延長 L=	931.40m			備考
名称	規格				算式	数量	延長	
1) 材料費								
(φ40)								
水道用 ポリエチレン管	軟質 二層管 φ40	m	単位長	PP φ40 L=	343.90m	343.9	343.90	
PE継手	φ40	個		切管調査より 343.90		19		
ソケット						1		
PE継手	φ40×φ25	個				1		
径違いソケット						1		
PE継手	φ40	個				4		
90°エルボ						1		
PE継手	φ40	個				1		
45°エルボ						2		
PE継手	φ40×φ25	個				1		
径違いチーゾ						2		
PE継手	φ40	個				1		
メーターユニオン	φ40 外ネジ	個				1		
甲止水栓	φ40	個				1		
(φ25)								
水道用 ポリエチレン管	軟質 二層管 φ25	m		切管調査より 587.5 + 6.30 (排水管)	593.8	593.8	593.80	
PE継手	φ25	個				33		
ソケット						2		
PE継手	φ25	個				2		
90°エルボ						2		
PE継手	φ25×φ25	個				3		
チーゾ						2		
PE継手	φ25	個				2		
メーターユニオン	φ25	個				2		
PE継手	φ25	個				1		
おねじ付ソケット	2次圧0.45mPa φ25	個				1		
減圧弁								

切 管 調 書

No. 8

PP φ25

番号	直管長	切管				切断数					備考
	配管詳細図										
	46.9	219.4				延長小計 266.3	2				
	排水管 A 2.7					延長小計 2.7	1				
	2.2	3.4	24.0	20.1		延長小計 49.7	4				
	1.5	3.0	94.7	2.5		延長小計 101.7	4				
	排水管 B 2.4					延長小計 2.4	1				
	138.5	11.8	19.5			延長小計 169.8	3				
	排水管 C 1.2					延長小計 1.2	1				
	計						16				
		切管延長=	593.80								


[illegible]

土工番号

1

No. 12

舗装種別	県道 As		
管種	PP/HIVP	既設舗装厚(m)	0.050
管径	φ 40以下	舗装厚(m)	0.030
外径(m)	0.050	掘削幅(m)	0.600
管断面積(m ²)		路盤工(m)	0.120
既設管外径		路盤工(m)	0.150
管断面積(m ²)		路盤工(m)	
土被り(m)	0.600	土留工(m)	無
余掘高(m)	0.100	土留矢板長(m)	
管上砂埋戻高(m)	0.100	土留支保工(段)	




土工種別	単位	数量	計算式
舗装版切断工	As t=50mm	m	2.000 × 1.000
舗装取壊し工	As t=50mm	m ²	0.600 × 1.000
機械掘削工	土砂	m ³	0.600 × 0.700 × 1.000
人力掘削工	土砂	m ³	
埋戻し工	保護砂	m ³	0.600 × 0.250 × 1.000
埋戻し工	再生クワッシャーラン	m ³	0.600 × 0.200 × 1.000
埋戻し工	発生土	m ³	
残土処分工	土砂	m ³	0.420
ガラ処分工	As	m ³	0.600 × 0.050 × 1.000
路盤工	粒調碎石 t=120mm	m ²	0.600 × 1.000
路盤工	再生クワッシャーラン t=150mm	m ²	0.600 × 1.000
復旧工	再生密粒度As t=30mm	m ²	0.600 × 1.000
土留工		m	

土工番号

2

No. 13

舗装種別	県道 As		
管種	PP/HIVP	既設舗装厚(m)	0.050
管径	φ40以下	舗装厚(m)	0.030
外径(m)	0.050	掘削幅(m)	0.850
管断面積(m ²)		路盤工(m)	0.120
既設管外径		路盤工(m)	0.150
管断面積(m ²)		路盤工(m)	
土被り(m)	1.600	土留工(m)	有
余掘高(m)	0.100	土留矢板長(m)	2.000
管上砂埋戻高(m)	0.100	土留支保工(段)	1




土工種別		単位	数量	計算式	
舗装版切断工	As t=50mm	m	2.000	2.000	×1.000
舗装取壊し工	As t=50mm	m ²	0.850	0.850	×1.000
機械掘削工	土砂	m ³	1.450	0.850 × 1.700	×1.000
人力掘削工	土砂	m ³			
埋戻し工	保護砂	m ³	0.210	0.850 × 0.250	×1.000
埋戻し工	再生クワッシャー	m ³	1.020	0.850 × 1.200	×1.000
埋戻し工	発生土	m ³			
残土処分工	土砂	m ³	1.450	1.450	
ガウ処分工	As	m ³	0.040	0.850 × 0.050	×1.000
路盤工	粒調碎石 t=120mm	m ²	0.850	0.850	×1.000
路盤工	再生クワッシャー t=150mm	m ²	0.850	0.850	×1.000
復旧工	再生密粒度As t=30mm	m ²	0.850	0.850	×1.000
土留工	矢板長2.00m 支保1段	m			

土工番号

3

No. 14

舗装種別	町道 Co		
管種	PP/HIVP	既設舗装厚 (m)	0.150
管径	φ40以下	舗装厚 (m)	0.030
外径 (m)	0.050	掘削幅 (m)	0.600
管断面積 (m ²)		路盤工 (m)	
既設管外径		路盤工 (m)	
管断面積 (m ²)		路盤工 (m)	
土被り (m)	0.600	土留工 (m)	無
余掘高 (m)	0.100	土留矢板長 (m)	
管上砂埋戻高 (m)	0.100	土留支保工 (段)	



土工種別		単位	数量	計 算 式	
舗装切断工	Co t=150mm	m	2.000	2.000	×1.000
舗装取壊し工	Co t=150mm	m ²	0.600	0.600	×1.000
機械掘削工	土砂	m ³	0.360	0.600 × 0.600	×1.000
人力掘削工	土砂	m ³			
埋戻し工	保護砂	m ³	0.150	0.600 × 0.250	×1.000
埋戻し工	再生クラッシャーラン	m ³	0.280	0.600 × 0.470	×1.000
埋戻し工	発生土	m ³			
残土処分工	土砂	m ³	0.360	0.360	
ガラ処分工	Co	m ³	0.090	0.600 × 0.150	×1.000
路盤工		m ²			
路盤工		m ²			
復旧工	再生密粒度As t=30mm	m ²	0.600	0.600	×1.000
土留工		m			
差筋	SD345 D13	kg	0.200	0.300 × 0.670 × 0.995	

鋪 裝 本 復 旧

數 量 計 算 書

数量計算書

舗装復旧(3工区)

No. 1

種 別	単 位	算 式	数 量	算 式	数 量
舗装復旧(黒道As)					
舗装版切断 As 5cm	m	舗装復旧図より = 117.9+236.9	354.80		350.00
舗装版取壊し As 5cm		影響部(全体-仮復旧) 舗装復旧図・土工計算書より (310.4+677.1)-206.56	780.94		
舗装版取壊し As 3cm(仮復旧)		土工計算書より 206.56	206.56		
	m2	780.94+206.56	987.50		988.00
舗装段処理 As	m3	780.94*0.05+206.56*0.03	45.24		45.00
すき取り	m3	掘削部 t=2cm 206.56×0.02	4.13		4.00
残土 土砂	m3	4.13	4.13		4.00
不陸整正 補足材無し	m2	987.50	987.50		988.00
表層工 再生密粒度アスコン(13) 5cm	m2	987.50	987.50		988.00
区画線復旧					
白線 幅15cm 実線	m	舗装復旧図より 116.4+222.3	338.70		338.70
白線 幅15cm 破線	m	舗装復旧図より 5.0	5.00		5.00
白線 幅30cm 破線	m	舗装復旧図より 20.0	20.00		20.00

交 通 誘 導 警 備 員

数 量 計 算 書

[illegible]

交通誘導警備員(3工区)

No. 2

工 種	名 称	規 格	単 位	算 式	数 量	日進量	日 数	備 考
町道Co 土工	舗装版切断工	Co t=15cmまで	m	本設 1,191.80	1,191.80	129	9.3	
	舗装版直接 掘削・積込工	Co10cm超え15cm以下 BH=0.13m3	m2	本設 357.54	357.54	134	2.7	
	舗装版直接 掘削・積込工	As10cm以下 BH=0.13m3	m2	舗装復旧 357.50	357.50	135	2.7	
	機械掘削工	BH=0.13m3	m3	本設+舗装復旧 214.52+42.90	257.42	44	5.9	
	埋戻工 保護砂	BH=0.13m3	m3	本設 89.39	89.39	65	1.4	
	埋戻工 再生クラッシャーラン	BH=0.13m3	m3	本設 166.85	166.85	65	2.6	
	As仮舗装工	再生密粒度As t=3cm	m2	本設 357.54	357.54	250	1.5	
	不陸整正工	車道・路肩 100m3/日未満	m2	舗装復旧 357.50	357.50	1,510	0.3	
	表層工	Co t=15cm	m2	舗装復旧 357.50	357.50	69	5.2	
	日数計						31.60	≒32人
	編成	交通誘導警備員B 1人					32	
配水管	ぶりチェーン管布設工	φ40以下	m	937.70	937.70	71	13.3	10/0.14
	ぶりチェーン管継手工	φ40以下	口	延長/23m (日進量) 40.77	40.77	33	1.3	1/0.03
	日数計						14.60	≒15人
	編成	交通誘導警備員B 1人					15	
	計		人	46+32+15			93	

技 術 管 理 費

數 量 計 算 書

