

工 事 設 計 書

令和 6年度 文化財拠点施設整備事業

工事名称 文化財拠点施設本館（歴史民俗資料館）改修建築工事

株式会社 川 建築事務所

一級建築士大臣登録第142989号 川 宗一

一級建築士事務所登録第（卜）326-6号

和歌山県有田郡広川町広493-8

Tel (0737) 64-1800

Fax (0737) 63-5960

	名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
	文化財拠点施設本館(歴史民俗資料館)改修建築工事						
A	共通仮設工事		1.0	式			
B	建築工事		1.0	式			
	純工事費						
C	現場管理費		1.0	式			
	工事原価	純工事費+C					
D	一般管理費		1.0	式			
	工事価格	工事原価+D					
	消費税	10%					
	合計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A 共通仮設工事						
共通仮設費 率計上	仮設便所、現場事務所	1	式			
ガードフェンス	H1,800×W1,800	40.0	m			
キャスターゲート	W=6,000×H1,800	2.0	個所			
既存施設備品処分費	運搬共	1.0	式			
交通誘導員配置(随時)		1.0	式			
共通仮設費 合計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単価	金 額	摘 要
B	建築工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	土工事		1.0	式			
3	コンクリート工事		1.0	式			
4	型枠工事		1.0	式			
5	鉄筋工事		1.0	式			
5	防水工事		1.0	式			
6	タイル工事		1.0	式			
7	木工事		1.0	式			
8	屋根樋工事		1.0	式			
9	金属工事		1.0	式			
10	左官工事		1.0	式			
11	金属建具工事		1.0	式			
12	木製建具工事		1.0	式			
13	ガラス工事		1.0	式			
14	塗装工事		1.0	式			
15	内外装工事		1.0	式			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	コンクリート工事					
	新設土間コンクリート	FC=18N/mm ² S-15	20.3	m ³		
	アプローチ床 シンダーコンクリート打ち	FC=21 S=18 t=60	6.5	m ³		
	上部鉄筋コンクリート	FC=21N/mm ² S-18	1.3	m ³		
	コンクリート打設手間	新設土間コンクリート ポンプ車	20.3	m ³		
	コンクリート打設手間	アプローチ床 シンダーコンクリート打	6.5	m ³		
	コンクリート打設手間	上部鉄筋コンクリート	1.3	m ³		
	ポンプ車基本料金	土間及びシンダーコンクリート	1.0	回		
	圧送費		26.8	m ³		
	ポンプ車基本料金	上部鉄筋コンクリート	1.0	回		
	圧送費		1.3	m ³		
	計					

名 称	内 容	数 量	単位	単価	金 額	摘 要
5 鉄筋工事						
異形鉄筋.	SD295A D10 ロス込み	0.9	t			
鉄筋加工組立	NET	0.9	t			
接着系アンカー:D10	L110~230縦(L450代替)	180.0	個所			
接着系アンカー:D10	L200横(L450代替)	336.0	個所			
鉄筋運搬費	30km程度/4t車	1.0	式			
計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	防水工事						
	(外部)						
	アプローチ床 アスファルト防水	平面 A-2	109.0	m2			
	アプローチ床 アスファルト防水	立上り A-2	18.0	m2			
	シーリング	金属製建具廻り 10×10	65.5	m			
	シーリング	二重水切下 10×10	9.3	m			
	(内部)						
	シーリング	流し台廻り 10×10	3.3	m			
	計						

	名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
7	木工事						
	木製巾木	H=60 集成材	9.8	m			
	木製巾木	H=90 集成材	0.2	m			
	額縁	AD1集成材 70×25	6.6	m			
	額縁	AD1集成材 57×25	6.6	m			
	額縁	AW1.2集成材 173×25	12.6	m			
	額縁	AW3集成材 200×25	3.8	m			
	額縁	AW4集成材 W173×25	5.2	m			
	額縁	AW5集成材 114×25	8.2	m			
	額縁	AW6集成材 142×25	8.2	m			
	額縁	AW7集成材 142×25	1.6	m			
	額縁	AW8 集成材 143×25	1.6	m			
	額縁	SD1集成材 120×25	6.2	m			
	額縁	SD2集成材 142×25	6.0	m			
	額縁	SD2集成材 65×25	12.0	m			
	額縁	SD2集成材 75×25	6.0	m			
	額縁	SD2集成材 65×25	6.0	m			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
木製建具枠	WD1 集成材 上枠 L1,872×t45	1.0	個所			
木製建具枠	WD1 集成材 145×24 W950×H2,00	1.0	個所			
木製建具枠	WD2 戸当り集成材 23×17 W900×H2,000	1.0	個所			
木製建具枠	WD2 集成材 145×25 W900×H2,00	1.0	個所			
木製建具枠	WD3 戸当り集成材 23×17 W800×H2,000	2.0	個所			
木製建具枠	WD3 集成材 145×25 W800×H2,00	2.0	個所			
木製建具枠	WD4 集成材 上枠 L1,672×t45	1.0	個所			
木製建具枠	WD4 集成材 145×25 W800×H2,00	1.0	個所			
木製建具枠	WD4 集成材 145×25 W900×H2,00	1.0	カ所			
木製建具枠	WD5 集成材 上枠 L2,072×t45	1.0	カ所			
木製建具枠	WD5集成材 142×24 W1,050×H2,0	1.0	個所			
木製建具枠	WD6 集成材 23×17 戸当り W900×H	1.0	個所			
木製建具枠	WD6集成材 W145×24 W900×H2,	1.0	カ所			
2.3階撤去開口部あと補修	開口閉鎖木材100×45	24.2	m2			
壁 杉板会決り継ぎ面取り	t=9	23.6	m2			
廻縁 木製	H=45	11.8	m			
天井 杉板底目張り	t=9	7.3	m2			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
9	金属工事						
	(外部)						
	1・2階腰水切	t=0.35 ガルバリウム鋼板規格品	56.2	m			
	外壁:下地鉄骨新設	胴縁:C-100×50×20×2.3 7.41/m ²	39.6	m ²			
	軒天 軽量鉄骨天井下地	25型	84.1	m ²			
	アルミ製手摺付笠木	1段縦格子 20□@110 足元シングルピン W=175×H=1,100 規格品	31.3	m			
	アルミ製手摺付笠木	W175 90° 曲り	1.0	個所			
	アルミ製手摺付笠木	W175 鈍角曲り	3.0	個所			
	アルミ製手摺付笠木	1段縦格子 20□@110 足元シングルピン W=300×H=1,100 規格品	12.0	m			
	アルミ製庇新設	アルフィン AD1 同等品 (L=2,500)	2.0	個所			
	新設アルミ製スロープ手摺	H=1,100 トップレール手摺 足元埋込	1.0	個所			
	外壁建具廻り アルミ製水切り型材	60×10ビス止め 上部	11.3	m			
	外壁建具廻り アルミ製水切り型材	(L=25×40)ビス止め 縦	21.7	m			
	外壁建具廻り アルミ製水切り型材	60×10ビス止め 下部	8.4	m ²			
	ステンレス手摺	42.7φ t1.2 HL H750 L=600 材工共	1.0	カ所			

名 称	内 容	数 量	単位	単価	金 額	摘 要
(内部)						
可動間仕切り天端補強	C-100×50×20×2.3 4.06kg/m	26.4	m			
壁 軽量鉄骨壁下地(M/バー)	19型	81.5	m2			
壁 軽量鉄骨壁間仕切り	W=65	166.0	m2			
壁 軽量鉄骨壁間仕切り開口補強	W65用 AW1 W3,000×H1,300	1.0	個所			
壁 軽量鉄骨壁間仕切り開口補強	W65用 SD1 W2,000×H2,100	1.0	個所			
壁 軽量鉄骨壁間仕切り開口補強	W65用 AW2 W800×H1,300	1.0	個所			
壁 軽量鉄骨壁間仕切り開口補強	W65用 AW3 W600×H1,320	1.0	個所			
壁 軽量鉄骨壁間仕切り開口補強	W65用 AW4 W1,270×H1,320	1.0	個所			
壁 軽量鉄骨壁間仕切り	W=100	135.0	m2			
壁 軽量鉄骨壁間仕切り開口補強	W100用 WD1 W950×H2,000	1.0	個所			
壁 軽量鉄骨壁間仕切り開口補強	W100用 SD2 W2,000×H2,000	3.0	個所			
壁 軽量鉄骨壁間仕切り開口補強	W100用 WD2 W900×H2,000	1.0	個所			
壁 軽量鉄骨壁間仕切り開口補強	W100用 WD3 W800×H2,000	2.0	個所			
壁 軽量鉄骨壁間仕切り開口補強	W100用 WD4 W800×H2,000	1.0	個所			
壁 軽量鉄骨壁間仕切り開口補強	W100用 受付カウンター W800×H2,000	1.0	個所			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
天井 軽量鉄骨天井下地	19型 直貼用 H217	0.6	m2			
天井 軽量鉄骨天井下地	19型 直貼用 H692	255	m2			
天井 点検口	アルミ製 450×450	5.0	個所			
計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
10	左官工事						
	(外部)						
	アプローチ床 均しモルタル塗り	t=30 アスファルト防水下地	109.0	m2			
	アプローチ床保護モルタル金ゴテ押え	t=30 目地切	109.0	m2			
	スロープ床 刷毛引き仕上げ		2.1	m2			
	ポーチ床:タイル下地モルタル	t=20	1.1	m2			
	ポーチ床:タイル下地モルタル	t=43 30角下地	3.4	m2			
	2階腰壁:新設モルタル塗り金鏝押え	t=15	1.1	m2			
	腰壁天端 コンクリート鏝押え	W=100	8.5	m			
	パラベット立上天端 コンクリート鏝押え	W175	41.4	m			
	打放補修	デラクリート下地	11.5	m2			
	1階腰壁:コンクリート打放し補修	美装:高圧洗浄	15.0	m2			
	枠詰めモルタル(外部)	防水剤入	9.0	m			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(内部)						
床 モルタル鍍押え	t=28 張物下地	104.0	m2			
床 コンクリート金鍍押え	張物下地	146.0	m2			
枠詰めモルタル(内部)		6.0	m			
床 コンクリート金鍍押え	ブラホレン床組下地	8.1	m2			
計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
11-a スチール製建具						
SD-1 両開きフラッシュドスチール製焼付塗装	W2,000×H2,100×見込80	1.0	個所			
SD-2 両開きフラッシュドスチール製焼付塗装	W2,000×H2,000×見込80	4.0	個所			
取付調整費		1.0	式			
運搬費		1.0	式			
小計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
11-b	アルミ製建具						
	AD-1 片引込自動ドア アルミ製(規格色)	W1,950×H2,300×見込100	1.0	個所			
	AD-2 片開きフラッシュドア アルミ製(規格色)	W750× H2,000×見込70	2.0	個所			
	AW1 FIX付縦送り出し窓(外付タイプ) アルミ製(規格色)	方立見附100 W3,000×H1,300×見込70	1.0	個所			
	AW-2 縦送り出し窓(外付タイプ) アルミ製(規格色)	W800×H1,300×見込70	1.0	個所			
	AW-3 縦送り出し窓(外付タイプ) オペレーター仕様アルミ製(規格色)	W600×H1,320×見込70	1.0	個所			
	AW-4 ランマFIX窓付縦送り出し窓(外付タイプ) アルミ製(規格色)	方立見附100 W1,270×H1,320×見込70	1.0	個所			
	AW-5FIX付縦送り出し窓(外付タイプ) アルミ製(規格色)	方立見附100 W2,700×H1,400×見込70	1.0	個所			
	AW-6内倒し排煙窓(外付タイプ) オペレーター仕様アルミ製(規格色)	W900×H700×見込70	1.0	個所			
	AW-72連内倒し排煙窓(外付タイプ) オペレーター仕様アルミ製(規格色)	W1800×H700×見込70	1.0	個所			
	AW-8 送り出し窓(外付タイプ) アルミ製(規格色)	W400×H400×見込70	1.0	個所			
	取付調整費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
12	木製建具工事						
	WD-1 吊戸・片引き	W950×H2,000×見込30 MDF下地樹脂化粧シート貼共	1.0	個所			
	WD-2 片開き戸(規格品)	W900×H2,000×見込36 MDF下地樹脂化粧シート貼共	1.0	個所			
	WD-3 片開き戸(規格品)	W800×H2,000×見込36 MDF下地樹脂化粧シート貼共	2.0	個所			
	WD-4 吊戸・片引き	W800×H2,000×見込30 MDF下地樹脂化粧シート貼共	1.0	個所			
	WD-5 吊戸・片引き	W1,050×H2,000×見込30 MDF下地樹脂化粧シート貼共	1.0	個所			
	WD-6 片開き戸(規格品)	W900×H2,000×見込36 MDF下地樹脂化粧シート貼共	1.0	個所			
	建具吊込費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単価	金 額	摘 要
13	ガラス工事						
	WD-2 樹脂製明かり窓	アクリル板(マット) t=3 W200×H1,700	1.0	個所			
	WD-3 樹脂製明かり窓	アクリル板(マット) t=3 W100×H500	2.0	個所			
	WD-5 樹脂製明かり窓	アクリル板(マット) t=3 W100×H700	1.0	個所			
	複層ガラス	AW1 800×1,300 型4+A12+FL4	2.0	枚			
	複層ガラス	AW1 1,260×1,300 型4+A12+FL5	1.0	枚			
	複層ガラス	AW2 800×1,300 型4+A12+FL4	1.0	枚			
	複層ガラス	AW3 600×1,320 型4+A12+FL4	1.0	枚			
	複層ガラス	AW4 600×1,320 型4+A12+FL4	2.0	枚			
	複層ガラス	AW5 600×1,400 型4+A12+FL4	1.0	枚			
	複層ガラス	AW5 2,030×1,400 型6+A12+FL8	1.0	枚			
	複層ガラス	AW8 400×400 型4+A12+FL4	1.0	枚			
	硝子シーリング	8×8 シリコン	83.4	m			
	樹脂用シリコン	3×3	15.0	m			
	硝子クリーニング	両面	22.6	m2			
	運搬・加工費		1.0	式			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
14	塗装工事						
	(外部)						
	屋根・雨押共(ポーチ屋根・庇共) 耐候性塗料(DP)塗替え	高圧洗浄・ケレン・サビ止め共	185	m2			
	ポーチ破風板 アルミ製R曲げ加工(焼付塗装)SOP塗替え	高圧洗浄・ケレン・サビ止め共	5.1	m			
	天井 既設デッキプレート・鉄骨梁・ブレース現し SOP塗・下地処理 錆止め		88.1	m2			
	スチール製車止め SOP塗替え	L=2.04 m/箇所 ケレン・サビ止め共	2.0	箇所			
	階段手摺SOP塗	下地処理RB 錆止め共 L10.10 H=682	2.7	m2			
	外部階段 新設塗床仕上	下地処理RB 錆止め共 美装の上 防滑仕様 踏面・蹴込共	5.6	m2			
	外部階段:側桁SOP塗替	下地処理RB 錆止め共 美装の上	25.3	m2			
	(内部)						
	額縁UC塗	細巾物	9.5	m			
	木製建具枠UC塗	細巾物	55.2	m			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
15	内外装工事						
	(外部)						
	破風板・鼻隠:窯業系不燃外装装飾材	フクビ セミックス破風板DH同等品H=	83.0	m			
	アプローチ外部バラペット:ジョリパッド		31.5	m ²			
	デラクリートt=12	下地処理共	31.5	m ²			
	同上透湿防水シート		31.5	m ²			
	ポーチ屋根妻壁:ケイカル板	t=10 下地木目調ダイノックシート貼り	3.3	m ²			
	外壁 構造用合板(t=12)張り	t=12	207.0	m ²			
	外壁 断熱材:グラスウール(t=100)	t=100 グラスウール 24kg/m ³	207.0	m ²			
	外壁 透湿防水シート		207.0	m ²			
	外壁:角波カラー鉄板張替え	t=0.4 塗装品	157.0	m ²			
	妻面 新設ヤギリ+換気ガラリ	フクビ 新木ヤギリF型吉峰6型+ガラリ	3.0	カ所			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
外壁:木目調防火サイディング縦張り	t=16 金具通気工法塗装品	207.0	m2			
	窯業系サイディング張り t=16mm(材工) ニチハ:モエンEXキャストینگウッド'EPC24**同等品縦張					
	16×455×3,030/枚 板間および開口部取り合いシーリング納め (材工)を含む 純正シーリング 中間水切り(材工)					
	ニチハ中間水切り23E同等品を含む カリハリカム鋼板製 L=3,030/本 鉄骨胴縁通気金具工法(標準施工法)					
外壁:木目調防火サイディング縦張り	コーナー出隅90° 曲り	26.7	m			
	16×3030×90/本 (内寸90mm)					
軒天:ケイカル板	t=6 目透かし張り	28.5	m2			
軒天見切金物:塩ビ鋼板	t=0.35 糸尺=179 規格品(塗装品)	30.4	m			
軒天木目調ケイカル板	t=6 目透かし張り	55.6	m2			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(内部)						
床 パーティクルボード	t=20	8.1	m2			
床 プラ木レン床組		8.1	m2			
床 下地杉板	t=12 パーティクルボード下地	8.1	m2			
床補強	造作棚2ヶ所部分	1.8	m2			
床 長尺塩ビシート貼り	t=2.5 抗菌	249	m2			
床 発砲ウレタン吹付	パーティクルボード下部全面	8.1	m2			
同上施工機器費		1.0	式			
巾木 ソフト巾木	H=60	318	m			
壁 ビニルクロス	ボード面	753	m2			
壁 メラミン化粧板張り	t=9.5	34.8	m2			
壁 石膏ボード	t=12.5 杉板会決り下地	23.6	m2			
壁 石膏ボード	t=12.5 ビニルクロス下地	795	m2			
壁 耐水石膏ボード	t=12.5 メラミン化粧板下地	34.8	m2			
壁 断熱材	グラスウール W=50 24kg/m ³	141	m2			
天井 断熱材敷込み	グラスウール t=100 24kg/m ³	71.0	m2			
天井 化粧石膏ボード	t=9.5	248	m2			
天井 ビニルクロス	ボード面	0.6	m2			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
天井 石膏ボード	t=9.5 直貼り	0.6	m2			
面台:メラミン化粧板貼り	W=100	3.4	m			
面台:メラミン化粧板貼り	W=268	0.2	m			
計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
16	ユニット及びその他工事						
	(外部)						
	アプローチ部 カラー塗装	青	13.8	m2			
	アプローチ部 国際シンボルマーク	ハートフルマーク	1.0	個所			
	アプローチ部 点字ブロック	点状ブロック線状(内外共)	27.0	個所			
	アプローチ部 点字ブロック	誘導ブロック点状(内外共)	11.0	個所			
	アプローチ部 白線引	W=150	21.8	m			
	アプローチ部 白線引	W=180	3.8	m			
	既設犬走:美装(高圧洗浄)		26.4	m2			
	新施設名称サイン	SUS箱文字 焼付塗装仕上 H150、H200、H50 英字共	2.0	個所			
	流し台	業務用一槽水切り付(バックガード付) SUS L=1,500 S-1SC150COBR同等	1.0	個所			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(内部)						
1階特別収蔵室 固定収蔵棚	木製 無塗装 W1,935×D600×H,1881	1.0	個所			
1階特別収蔵室 固定収蔵棚	木製 無塗装 W1,935×D950×H1,881	1.0	個所			
2階展示室 固定収納棚	L4,262×W991×H3,000 上部幕板共	2.0	個所			
ミニキッチン	IH加熱機器、レンジフード、混合水栓共 W1,200 ミニキッチン同等	1.0	個所			
可動間仕切(L8,000×H2,500)	スライディングウォール NSW-60SB-L	1.0	個所			
受付カウンター	W1,650×D800 t30 L3,510×D265×H700 腰パネル共 (木口メラミン化粧板貼) 上天板:集成材	1.0	個所			
2階トイレ 平付サイン	150×250	1.0	個所			
2階駐車場 フェンスサイン	450×450	1.0	個所			
ドア部 施設名称 文字サインシート文字	カッティングシート H=40 H=60 H=15	2.0	個所			
ピクチャーレール	VP30 フック(個/m)共	33.0	m			
ブラインド	モノコム25同等 AW1付 W3,000×H1,300	1.0	個所			
ブラインド	モノコム25同等 AW2付 W800×H1,300	1.0	個所			
ブラインド	モノコム25同等 AW5付 W2,700×H1400	1.0	個所			
持出サイン	本体:アクリル板塗装仕上 UV印刷(両面) ブラケット:アルミ押出型材 焼付塗装仕上	2.0	個所			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
部屋名文字サイン	カッティングシート バリアフリートイレ H40(マーク3種類共)	1.0	個所			
部屋名文字サイン	カッティングシート 事務所 H40	2.0	個所			
部屋名文字サイン	カッティングシート 倉庫 H40	1.0	個所			
流し台	業務用一槽水切り付(バックガード付) SUS W=1,500 S-1SC150COBR同等	2.0	個所			
展示棚(行灯型5面ガラスケース)	低床フレームレス、 エアタイト・高透化ガラス 05-110 金剛同等品	2.0	個所			
設置費		1.0	式			
計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
17	解体撤去工事					
	(外部)					
	破風板・鼻隠:防火破風板撤去	撤去・集積・運搬・処分 H=180 ダイケン規格品	40.3	m		
	腰壁 鉄筋コンクリート撤去	t=100	0.5	m2		
	2階腰壁:モルタル塗り金ゴテ押え撤去	t=20	2.0	m2		
	2階腰壁:二丁掛けタイル撤去	t=7 下地モルタル共	2.0	m2		
	アルミ製(規格色)引違い窓撤去	撤去・集積・運搬・処分 AW1 W1,800×H1,030×70	2.0	個所		
	アルミ製(規格色)引違い窓撤去	撤去・集積・運搬・処分 AW2 W1,770×H1,770×70	5.0	個所		
	アルミ製(規格色)引違い窓撤去	撤去・集積・運搬・処分 AW3 W1,770×H1,150×70	2.0	個所		
	アルミ製(規格色)横すべり出し窓撤去	撤去・集積・運搬・処分 AW4 W400×H540×70	3.0	個所		
	アルミ製(規格色)引違い窓撤去	撤去・集積・運搬・処分 AW5 W1,200×H540×70	2.0	個所		
	アルミ製(規格色)引違い窓撤去	撤去・集積・運搬・処分 AW6 W750×H540×70	1.0	個所		
	アルミ製(規格色)FIX窓撤去	撤去・集積・運搬・処分 AW7 W570×H840×70	1.0	個所		
	アルミ製(規格色)引違い窓撤去	撤去・集積・運搬・処分 AW8 W1,770×H1,300×70	4.0	個所		
	アルミ製(規格色)ランマFIX付引違い戸撤去	撤去・集積・運搬・処分 AD4 W1,770×H2,235×70	1.0	個所		
	アルミ製(規格色) ランマFIX付片開きフラッシュ戸撤去	撤去・集積・運搬・処分 AD5 W730×H2,230×70	1.0	個所		

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アルミ製(樹脂シート貼り) 片開きフラッシュ戸撤去	撤去・集積・運搬・処分 AD6 W750×H1,800×70	2.0	個所			
ガラスブロック撤去	撤去・集積・運搬・処分 □-145	8.2	m2			
スチール製枠キーストンプレート張り 3枚引込ハンガードア撤去	撤去・集積・運搬・処分 SUSD1 W3,000×H2,790	2.0	個所			
フレンジフード:SUS製撤去	撤去・集積・運搬・処分 □-300規格品	2.0	個所			
ポーチ屋根妻壁:ケイカル板撤去	撤去・集積 t=6	3.3	m2			
外壁:下地鉄骨撤去	撤去・集積・運搬・処分 胴縁:C-100×50×20×2.3 7.41/m2	38.3	m2			
外壁:角波カラー鉄板縦張り(塗装品)撤去	撤去・集積・運搬・処分 t=0.4 4.36/m2当たり(ヨドコウ)	124.0	m2			
外壁:構造用合板撤去	撤去・集積 t=12	203.0	m2			
外壁:焼杉撤去	撤去・集積 規格品 t=10)横張り塗装品	203.0	m2			
2・3階外壁出隅金物:塩ビ鋼板撤去	t=0.4 (ヨドコウ)	20.3	m			
外壁:断熱材撤去	撤去・集積 t=100 グラスウール	203.0	m2			
外壁:透湿防水シート撤去	撤去・集積 t=0.17	203.0	m2			
換気フード:SUS製撤去	撤去・集積・運搬・処分 φ 100規格品	1.0	個所			
金属製建具廻りシーリング撤去	撤去・集積 10×10	167.0	m			
軽量鉄骨天井下地撤去	撤去・集積 2.2kg/m2	3.3	m2			
小屋裏換気口:アルミ製換気ガラリ撤去	撤去・集積・運搬・処分 □-150×300	4.0	個所			
箱文字貼り撤去	撤去・集積・運搬・処分 10文字	1.0	個所			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軒天:木製板張り撤去	撤去・集積 t=9	55.6	m2			
軒天:木製野縁撤去	撤去・集積 0.015/m2	55.6	m2			
鼻隠し:防火破風板(規格品)撤去	撤去・集積 H=180	72.5	m			
アプローチスチール製車止め撤去	撤去・集積 φ75×L=1,420×H=400	3.0	個所			
アプローチスチール製手摺撤去	撤去・集積・運搬・処分 H=1,060 H=800	41.0	m			
アプローチ笠木 モルタル撤去	撤去・集積 W165×t25	41.8	m			
アプローチ床 コンクリート撤去	撤去・集積 t=75	106.0	m2			
アプローチ床 モルタル撤去	撤去・集積 t=30	106.0	m2			
アプローチ部 化粧柱コンクリート撤去	撤去・集積	0.4	m3			
アプローチ立上り モルタル撤去	撤去・集積 t=25 H=110	4.6	m2			
アプローチ外部パラペット モルタル塗り金ゴテ押え撤去	t=25	21.5	m2			
ポーチ床 磁器質タイル撤去	撤去・集積 t=5 下地モルタル共	3.8	m2			
化粧柱部分:磁器質タイル下地モルタル撤去	撤去・集積 t=25	4.5	m2			
化粧柱部分:磁器質タイル貼り撤去	撤去・集積 t=5	4.5	m2			
硝子シーリング鵜撤去	撤去・集積 5*5	170.0	m			
硝子撤去	撤去・集積 t=4 型板ガラス	18.9	m2			
硝子撤去	撤去・集積 t=5	23.0	m2			
カッター切り	腰コンクリート面	2.9	m			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(内部)						
床 コンパネ撤去	撤去・集積 t=12	99.7	m2			
床 塩ビタイル撤去	撤去・集積 t=3	99.7	m2			
床 木製床組撤去	撤去・集積 0.015m3/m2	48.8	m2			
床 木製床組撤去	撤去・集積 H=98 0.015m3/m2	50.8	m2			
巾木 樹脂シート貼り撤去	撤去・集積 t=1.5 H=100	18.0	m			
巾木 樹脂シート貼り撤去	撤去・集積 t=1.5 H=90	31.5	m			
額縁撤去	撤去・集積 115×20	67.0	m			
額縁撤去	撤去・集積 27×20	11.8	m			
額縁撤去	撤去・集積 63×20	4.4	m			
腰 コンクリートブロック撤去	撤去・集積 t=100	2.2	m2			
柱型 ビニルクロス撤去	撤去・集積 鉄部	4.9	m2			
壁 ビニルクロス撤去	撤去・集積 t=0.2ボード面	87.3	m2			
壁 小波カラー鉄板張り撤去	撤去・集積 t=0.4 4.45/m2	25.6	m2			
壁 石膏ボード撤去	撤去・集積 t=12.5	175.0	m2			
壁 石膏ボード撤去	撤去・集積 t=12.5 タイル下地	16.3	m2			
壁 石膏ボード撤去	撤去・集積 t=12.5 ビニルクロス下地	22.7	m2			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
壁 半磁気タイル撤去	撤去・集積 t=5 100角 ボード面	14.7	m2			
木製建具枠額縁撤去	撤去・集積 35×20	4.4	m			
木製建具枠額縁撤去	撤去・集積 40×25	2.4	m			
木製建具枠撤去	撤去・集積 120×25	13.4	m			
木製建具枠撤去	撤去・集積 50×30	2.4	m			
木製建具枠撤去	撤去・集積 60×30	4.4	m			
木製野縁撤去	撤去・集積 0.015/m2	100.0	m2			
天井 ビニールクロス撤去	撤去・集積 t=0.2	5.7	m2			
天井 化粧石膏ボード撤去	撤去・集積 t=9.5	86.6	m2			
天井石膏ボード撤去	撤去・集積 t=9.5	13.8	m2			
アルミ製(規格色) パーテーション(ポリ合板フラッシュ)撤去	撤去・集積 AP1 W3,600×H2,620×50	1.0	個所			
アルミ製 片開きフラッシュ戸(樹脂シート貼り)撤去	撤去・集積 AD2 W750×H1,800×70	1.0	個所			
アルミ製 片開きフラッシュ戸(樹脂シート貼り)撤去	撤去・集積 AD3 W700×H1,800×70	1.0	個所			
アルミ製 (樹脂シート貼り)片開きフラッシュ戸撤去	撤去・集積 AD7 W800×H1,800×70	1.0	個所			
スチール製メッキ仕上片開きフラッシュ戸撤去	撤去・集積 SUSD1 W1,000×H2,000×82	1.0	個所			
木製フラッシュ片開き戸撤去	撤去・集積 WD1 W800×H1,800×36	1.0	個所			
木製ポリ合板貼りフラッシュ片開き戸撤去	撤去・集積 WD2 W700×H1,800×36	1.0	個所			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
木製建具面ビニールクロス撤去	撤去・集積	5.8	m2			
木製棚撤去	撤去・集積 LK(3,050+850+4,350)×W450×H1	1.0	個所			
木製棚撤去	撤去・集積 LK(3,220+2,980+3,320)×W450×H	1.0	個所			
軒樋:塩ビ製角樋(規格品)前高タイプ撤去	撤去・集積	30.4	m			
床 土間コンクリート撤去		1.0	m3			
カッター切り		17.4	m			
アルミ製片開きフラッシュ戸撤去	撤去・集積・運搬・処分 AD1 W800×H1,800×70	2.0	個所			
軽量シャッター撤去	撤去・集積・運搬・処分 SS1W1,800×H2,400×70	1.0	個所			
木製ポリ合板貼りフラッシュ片開き戸撤去	撤去・集積・運搬・処分 WD3 W600×H1,800×36	1.0	個所			
木製片開き戸撤去	撤去・集積・運搬・処分 WD4 W750×H800×36	1.0	個所			
(外部)						
縦樋:塩ビ製	撤去・集積・運搬・処分 φ100(規格品)支持金物共	3.4	m			
縦樋:塩ビ製	撤去・集積・運搬・処分 φ65(規格品)支持金物共	39.9	m			
縦樋:塩ビ製	撤去・集積・運搬・処分 φ75(規格品)支持金物共	6.8	m			
計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
18 発生材処理						
発生材積込み	コンクリート類 機械	6.3	m3			
発生材積込み	内装材 機械	193	m3			
(発生材運搬)						
発生材運搬費	無筋コンクリート類	4.4	m3			
発生材運搬費	鉄筋コンクリート類	0.9	m3			
発生材運搬費	木屑	138.0	m3			
発生材運搬費	ガラス・陶器屑	31.0	m3			
発生材運搬費	廃プラスチック類	0.6	m3			
発生材運搬費	繊維屑	20.3	m3			
発生材運搬費	石膏ボード	3.6	m3			
発生材運搬費	その他ボード・ケイカル板	0.02	m3			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(発生材処分)						
発生材処分	無筋コンクリート類	4.4	m3			
発生材処分	鉄筋コンクリート類	0.9	m3			
発生材処分	木屑	138.0	m3			
発生材処分	ガラス・陶器屑	31.0	m3			
発生材処分	廃プラスチック類	0.6	m3			
発生材処分	繊維屑	20.3	m3			
発生材処分	石膏ボード	3.6	m3			
(スクラップ控除)						
スクラップ控除	アルミ	(422.0)	kg			
スクラップ控除	金属	(1.4)	t			
スクラップ控除	鉄筋	(0.052)	t			
計						