

令和 7 年度

総合文化会館舞台吊物巻上機等改修工事

設計書

和歌山県伊都郡かつらぎ町丁ノ町33

平一級建築士設計事務所

中村平

設計金額 ￥

円也（但し消費税抜き）

共通改修仕様書建設大臣官房庁営繕部監修。 建築工事仕様書。電気設備工事共通仕様書。

（各仕様書は最新版とする）

A) 建築工事

設計図・設計書等に記載された建築工事

B) 舞台吊物機構設備工事

” ” に記載された電気設備工事

順位	名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	大 内 訳						
A	建 築 工 事		1.0	式			
B	舞 台 吊 物 機 構 設 備 改 修 工 事		1.0	式			
	直接工事費 計						
C	共 通 仮 設 費		1.0	式			
	純工事費 計	直接工事費+C)					
D	現 場 管 理 費		1.0	式			
	工事原価 計	(純工事費+D)					
E	一 般 管 理 費		1.0	式			
	工事価格 計	(工事原価+E) 千円止め					
F	消 費 税	10%	1.0	式			
	合 計						

順位	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	大ホール 舞台吊物機構設備工事						
	1. 緞帳	巻上機 2.2Kw(電動トラクション式)	1.0	基			
		枝滑車	8.0	台			
		ワイヤロープ φ6	240.0	m			
		吊金具	8.0	組			
	2. 引割幕1	枝滑車	11.0	台			
		横滑車	2.0	台			
		元滑車(手動用)	1.0	台			
		ワイヤロープ φ4	340.0	m			
		ロープロック	1.0	台			
	3. ボーダーライト1	巻上機 0.75Kw(電動トラクション式)	1.0	基			
		枝滑車	8.0	台			
		ワイヤロープ φ4	240.0	m			
		吊金具	8.0	組			
		クリップカバー	8.0	本			

順位	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	4. サスペンションライト1	巻上機 1.5Kw(電動トラクション式)	1.0	基			
		枝滑車	8.0	台			
		横滑車	2.0	台			
		ワイヤロープ φ6	240.0	m			
		吊金具	8.0	組			
		クリップカバー	8.0	本			
	5. 袖幕1	枝滑車	6.0	台			
		横滑車	2.0	台			
		元滑車(手動用)	1.0	台			
		ワイヤロープ φ4	180.0	m			
		ローブロック	1.0	台			
	6. 一文字幕3	枝滑車	8.0	台			
		横滑車	2.0	台			
		元滑車(手動用)	1.0	台			
		ワイヤロープ φ4	240.0	m			

順位	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		ロープロック	1.0	台			
	7. サスペンションライト2	巻上機 1.5Kw(電動トラクション式)	1.0	基			
		枝滑車	8.0	台			
		横滑車	2.0	台			
		ワイヤロープ φ6	240.0	m			
		吊金具	8.0	組			
		クリップカバー	8.0	本			
	8. 一文字幕4	枝滑車	8.0	台			
		元滑車(手動用)	2.0	台			
		ワイヤロープ φ4	240.0	m			
		ロープロック	1.0	台			
	9. 引割幕2	枝滑車	11.0	台			
		横滑車	3.0	台			
		元滑車(手動用)	1.0	台			
		ワイヤロープ φ4	340.0	m			

順位	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		ロープロック	1.0	台			
10.	袖幕2	枝滑車	6.0	台			
		横滑車	2.0	台			
		元滑車(手動用)	1.0	台			
		ワイヤロープ φ4	180.0	m			
		ロープロック	1.0	台			
11.	サスペンションライト3	巻上機 1.5Kw(電動トラクション式)	1.0	基			
		枝滑車	8.0	台			
		横滑車	2.0	台			
		ワイヤロープ φ6	240.0	m			
		吊金具	8.0	組			
		クリップカバー	8.0	本			
12.	水平ライト	巻上機 1.5Kw(電動トラクション式)	1.0	基			
		枝滑車	8.0	台			
		横滑車	2.0	台			

順位	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		ワイヤロープ φ6	240.0	m			
		吊金具	8.0	組			
		クリップカバー	8.0	本			
13.	バック幕	枝滑車	11.0	台			
		横滑車	3.0	台			
		元滑車(手動用)	1.0	台			
		ワイヤロープ φ4	340.0	m			
		ロープロック	1.0	台			
14.	シーリングライト1	巻上機 2.2Kw(電動ドラム巻取式)	1.0	基			
		枝滑車	8.0	台			
		ワイヤロープ φ5	190.0	m			
15.	シーリングライト2	巻上機 2.2Kw(電動ドラム巻取式)	1.0	基			
		枝滑車	8.0	台			
		ワイヤロープ φ5	190.0	m			

順位	名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
2	工 事 費 ・ 運 搬 費						
	[工 事 費]						
	既 設 機 器 撤 去 費	処分共	1.0	式			
	据 付 費		1.0	式			
	試 運 転 調 整 費		1.0	式			
	[運 搬 費]						
	運 搬 費		1.0	式			
	小 計						